Legenda

Bestaand

- Beschoeiing
- Kademuur
- Hekwerk
- Perceelsgrens
- Bebouwing
- Water
- Rolering vrijverval
- Trottoirband 180/200 mm
- Bestaande situatie
- Boom 01
- Bolder
- Meerpaal
- Picknicktafel
- Lichtmast 1 uithouder
- Lichtmast 1 uithouder
- Kolk
- Kolk
- Trottoirkolk
- Terreinkast
- Putnummer
- Pompput
- Afsluitpaal
- Verkeersbordpaal

Nieuw

- Haag
- Werkgrens
- Voorkant goot BSS
- Opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- Opsluitband 150x250 mm
- Trottoirband 180/200 mm, kleur grijs
- RWS trottoirband 110/220 mm, kleur grijs
- Voorkantband
- Materiaalgrens verharding
- Asfalt
- Wegmarkering
- Gras
- Heesters
- Asfalt
- SBS dikformaat, dik 80 mm, kleur roodbruin, in elleboogverband
- SBS dikformaat, dik 80 mm, kleur roodbruin (molgoot, 6 strekken + 1 strek van rijbaan)
- SBS keiformaat, dik 80 mm, kleur roodbruin, in elleboogverband (parkeren)
- Tegel 300x300x45/80 mm, kleur grijs, in halfsteensverband
- Boom
- Ondergrondse afvalcontainer
- Lichtmast
- Lichtmast 1 uithouder
- Verkeersbord paal
- Putnummer
- Put HWA, met putafdekking TBS h240 type RB 3223 VR Vepro (incl. RW in rand)
- Uitstroombak
- Straatkolk, TBS STR-9737 met ES-vergrendeling
- Trottoirkolk, TBS TRK-4717 met ES-vergrendeling
- Putdeksel op hoogte brengen
- Putnummer
- Put VWA, met putafdekking TBS h240 type RB 3223 VR Vepro (incl. VW in rand)
- Kantopsluiting hoek 180/200 R50 mm
- Inritelement 180/200 160x500x500 mm links
- Inritelement 180/200 160x500x500 mm midden
- Inritelement 180/200 160x500x500 mm rechts
- Inritelement 180/200 180x800x500 mm links
- Inritelement 180/200 180x800x500 mm midden
- Inritelement 180/200 180x800x500 mm rechts
- Shoetband vlak/rond 1000x200 mm

Parkeerplaatsen SteekterOever te Alphen aan den Rijn
Conform Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020

Aantal woningen	GBO (m^2)	Norm (gebied c)	Bezoekers	Totaal nodig	Totaal aanwezig	
9	130 - 160	1,6	0,3	17,1		
16	> 160	1,8	0,3	33,6		
				50,7	53	Voldoet

Aandachtspunten:
- Aansluitmogelijkheid op bestaande pompput + gegevens bestaande riolering;
- Verplaatsen bestaande kasten pomputten;
- Afvoer regenwater op Oude Rijn toegestaan?
- Locatie trekankers kademuur;
- Logging bestaande kabels en leidingen;
- Eisen voorzorgsmaatregelen Liander;
- Nieuwe locatie ondergrondse containers i.r.t. kabels en leidingen;
- Hekwerk/valbeveiliging kade Oude Rijn;
- Type putafdekking wordt niet meer gemaakt. Is nu TBS 3223 VEPRO MAX CROSS GRIP;
- Grondslag/bodemonderzoek.

HOOGTEMATEN IN METERS t.o.v. N.A.P
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN

SCHAAL 1:200 — 0 2,0 4,0 6,0 8,0m

OPDRACHTGEVER: STL2 B.V.	TEKENAAR: P.v.d.H. / SCHAAL: 1:200
PROJECTLEIDER: P. ROSIER	PROJECTLEIDER: R.H. / FORMAAT: A0
	BLAD IN BLADEN: 1 IN 2
PROJECTOMSCHRIJVING: HERONTWIKKELING STEEKTERGEVER TE ALPHEN AAN DEN RIJN	TEKENINGNUMMER: 21030-DO-VH-1 / BESTEKNR: n.v.t.
	DOCUMENTNUMMER: n.v.t. / WIJZ.NR: 0
TEKENINGOMSCHRIJVING: DEFINITIEF ONTWERP NIEUWE SITUATIE VERHARDING, INRICHTING EN GROEN	
STATUS: IN BEWERKING 20-10-2021	

IN BEWERKING

HSO Civiieltechnisch Bureau
De Wel 3a
3871 MV HOEVELAKEN
TEL. 033-4300633
www.hso-civiel.nl

F:\PROJECTVISO\21030 STEEKTERWEG TE ALPHEN AAN DEN RIJN\21030-SO2.DWG